

gesehen	GF 	KL
Eingang 17. Nov. 2023		
Verteiler:	Original	Cc:



Gerhard-Koch-Str. 2 • 73760 Ostfildern  
Tel. (0711) 32732-400 • Fax (0711) 32732-410

Baustoffprüfgesellschaft mbH • Gottlieb-Daimler-Straße 1 • 78467 Konstanz

Lausitzer Grauwanke GmbH  
Werkstraße 1  
01920 Oßling OTLieske

Prüfstelle Konstanz  
Gottlieb-Daimler-Straße 1  
78467 Konstanz  
Tel.: (07531) 65090  
Fax: (07531) 67009  
E-mail: info@baustoffpruefgesellschaft.de

Nach RAP-Str a anerkannte Prüfstelle  
für die Fachgebiete / Prüfungsarten D0, I1 und I2

Konstanz, 16.11.2023

## PRÜFUNGSBERICHT

<b>Auftragsnummer</b>	KN 235a/2022
<b>Prüfgegenstand Herkunft</b>	gGK 8/11 Werk Lieske, Probe 1
<b>Eingang der Probe am in der durch</b>	23.10.2023 Prüfstelle Konstanz <b>Paketdienst</b>
<b>Prüfung</b>	Polierwert <b>nach DIN EN 1097-8 „A“</b>
<b>Prüfzeitraum</b>	26.10.2023 bis 16.11.2023

Der Prüfbericht umfasst 2 Seiten

**Alle mit „A“ gekennzeichneten Prüfungen unterliegen der DIN EN ISO / IEC 17025**

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf das untersuchte Probematerial. Prüfberichte/ Prüfzeugnisse dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der Prüfstelle nur in voller Länge, nicht aber auszugsweise wiedergegeben werden.

„Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.“



## Prüfungsergebnis

Der in der Prüfstelle Konstanz ermittelte PSV-Wert **nach DIN EN 1097-8 „A“** an der Probe mit der Auftragsbezeichnung **„gGK 8/11, Probe 1“** betrug


Folge	Kante	Probe	Ableseungen			R	C
1	I	113	54	54	53	53,3	<b>52,8</b>
14	II	114	53	53	53		
1	I	213	52	51	51	52,3	
14	II	214	54	53	53		

PSV*	Folge	Kante	Probe	Ableseungen			MW 1	MW 2	S
<b>53</b>	7	I	108	48	49	48	48,7	49,9	<b>49,4</b>
	8	II	107	52	51	50	51,0		
	7	I	208	47	47	46	46,7	48,9	
	8	II	207	52	51	50	51,0		


\* Bemerkung: ermittelt mit deutschem Kontrollgestein (Herrnholzer Granit)

S = Mittelwert für die vier Probekörper der Gesteinskörnung

C = Mittelwert für die vier PSV-Kontrollgesteinsprobekörper

  
 Dipl.-Min. M. Zimmermann  
 Prüfstellenleiter



  
 B. Keller  
 Sachbearbeiterin