

ASPHALTA

Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH

ASPHALTA Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH Leipziger Straße 18 14612 Falkensee

T: +49(0)3322 50773 10
F: +49(0)3322 50773 99
prueflabor@asphalta.de
www.asphalta.de

Lausitzer Grauwacke GmbH
Werk Lieske
Werkstraße 1
01920 Lieske

Untersuchung von Asphalt, Bitumen,
mineralischen und Bodenbaustoffen
Begutachtung von Gesteinslagerstätten
Abdichtungen von Ingenieurbauwerken
Baugrundbegutachtung und Altlastenerkundung
Schadensbegutachtung
Gutachten zur Beweissicherung
Anerkannt nach RAP Stra 15
Fachgebiete A1, A3-A4, BB3-BB4, BE3, C0-C4,
D0, D3-D4, E3-E4, F2-F4, G3-G4, H1, H3-H4, I1-I4
Mitglied im bup e.V.

23.01.2026
go

Prüfzeugnis Nr. 2510092

Auftraggeber: Lausitzer Grauwacke GmbH

Auftrag: **Untersuchung von gebrochenem Naturgestein aus GRAUWACKE**
auf seine Eignung als **Gleisschotter** nach DIN EN 13450 Gesteinskörnungen für Gleisschotter, Ausgabe 06-2003 sowie nach TL 889.0061 Technische Lieferbedingungen; Gleisschotter, Ausgabe 01.08.2023

Anwendungsbereich: Gleisschotter

Art der Prüfung: **freiwillige Güteüberwachung / externe WPK**

Überwachungsvertrag vom: 05.12.2016

Überwachungszeitraum: 2. Halbjahr 2025

Entnahmedatum: 21.10.2025

Prüfzeitraum: 21.10.2025 bis 23.01.2026

Entnahmestelle: Steinbruch Lieske

Dieses Prüfzeugnis umfasst 7 Seiten und 1 Anlage.

Durchschrift an Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Lieferantenmanagement und Qualitätssicherung (TEI 2), Caroline-Michaelis-Straße 5-11, 10115 Berlin per Post

HRB 9140 Geschäftsführer: Dipl.-Geol. Bernd Dudenhöfer Bankverbindungen: Berliner Volksbank e.G. IBAN: DE51 1009 0000 5333 7450 05
Dipl.-Ing. Kristin Nolte Commerzbank AG BIC-Code: BEVODEBB

IBAN: DE24 1008 0000 0410 5540 00
BIC-Code: DRESDEFF100

1 Auftrag

Entsprechend des am 05.12.2016 mit der Firma Lausitzer Grauwacke GmbH geschlossenen Überwachungsvertrages war mit der entnommenen Gesteinskörnung im Rahmen der werkseitigen Produktionskontrolle die halbjährliche Überwachung des Materials für die Anwendung als Gleisschotter durchzuführen.

Bewertungsgrundlagen sind:

- TL 889.0061 Technische Lieferbedingungen; Gleisschotter, Version 5.1, DB Netz AG, Ausgabe 01.08.2023
- DIN EN 13450 Gesteinskörnungen für Gleisschotter, Ausgabe 06-2003

2 Probenahme

Die Probenahme erfolgte gemäß DIN EN 932-1 „Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von Gesteinskörnungen – Teil 1: Probenahmeverfahren“.
Das Probenahmeprotokoll ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Probenahme durch ASPHALTA: Herrn J. Richter
Im Beisein von: Herrn S. Antkewitz (WPK Beauftragter)
Entnahmestelle: Produktionsstätte / Lieferwerk
Datum: 21.10.2025

Tabelle 1: Überprüfte Gesteinskörnung

| Nr. | Korngruppe d/D [mm/mm] | Probemenge [kg] | Entnahmeort |
|-----|------------------------|-----------------|-------------|
| 1. | 31,5/63 | ca. 100 | Verladeband |

3 Werkseigene Produktionskontrolle

Die werkseigene Produktionskontrolle gemäß der DIN EN 13450 ist beim Antragsteller personell und gerätetechnisch gewährleistet und wird im Betriebslabor in Lieske durchgeführt. Verantwortlich für die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ist Herr Antkewitz.

4 Petrografische Beschreibung

Die Grauwacken-Lagerstätte Lieske befindet sich ca. 6,5 km östlich des Ortes Bernsdorf im Kreis Kamenz, Land Sachsen. Morphologisch bildet sie einen bis 204 m über NN flach herausragenden, NE streichenden Höhenzug, die sog. Oßlinger Berge. Die sich SW anschließende Geländesenke verläuft entlang der Hoyerswerder Querstörung. Der Abbau findet zur Zeit in der 6. Sohle statt, bei einem Sohlenniveau zwischen + 127 bis + 115 m NHN.

Eine petrografische Beschreibung der Lagerstätte und des Gesteins wurde von der Gesellschaft für angewandte Geologie mbH Freiberg durchführt. Der Prüfbericht Nr. 6 vom 14.04.2025 liegt der Prüfstelle vor.

Daraus wird zusammenfassend zitiert: *Der untersuchte Tagebau der Lagerstätte Oßling und die dort abgebaute Grauwacke (petrographisch exakt: Grauwackehornfels) ist ein kontaktmetamorph überprägtes Sedimentgestein mit hoher Eigenfestigkeit. Intensiv geschieferte dichte Grauwacke wurde nicht angetroffen.*

Die Mineralkörner (zumeist grobschluffig bis feinsandig; 0,03 - 0,25 mm) sind abgerundet bis schlecht gerundet. Sie bestehen vorwiegend aus Quarz, Feldspäten und Gesteinsfragmenten.

5 Labortechnische Untersuchungen

Die labortechnischen Untersuchungen wurden entsprechend den genannten Prüfvorschriften durchgeführt.

5.1. Schüttdichte

DIN EN 1097-3

Tabelle 1: Prüfergebnis Schüttdichte

| Gesteinskörnung [mm] | Schüttdichte ¹⁾ [Mg/m ³] | | |
|-------------------------|--|--------------------|-----------|
| | Prüfergebnis | Soll ²⁾ | Kategorie |
| 31,5/63 | 1,34 | - | keine |

¹⁾ Die Prüfung wird auftragsgemäß 1 x im Jahr durchgeführt. Das Prüfergebnis wurde dem Prüfzeugnis Nr. 2504067 vom 30.06.2025 entnommen.
²⁾ nach TL 889.0061 keine Vorgaben

5.2. Kornzusammensetzung

DIN EN 13450, Abschnitt 6.3, DIN EN 933-1

Tabelle 2: Korngrößenverteilung

| Prüfsieb (mm) | Siebdurchgang durch das Prüfsieb (M.-%) Gesteinskörnung 31,5/63 mm | |
|------------------|---|------------------------------|
| | Ist | Kategorie D ^{1) 2)} |
| 0,063 | 0,0 | |
| 0,5 | 0,1 | |
| 22,4 | 1 | 0 - 3 |
| 31,5 | 5 | 1 - 25 |
| 40 | 34 | 30 - 65 |
| 50 | 83 | 65 - 99 |
| 63 | 97 | 97 - 99 (97-100) |
| 80 | 100 | 100 |
| 31,5 - 63 | 92 | Soll ²⁾ ≥ 50 |

¹⁾ Soll gemäß Leistungserklärung nach EN 13450 und Anforderung nach TL 889.0061, Abschnitt 5.1.1
²⁾ Anforderung nach DIN EN 13450, Tabelle 1

5.3. Gehalt an Feinkornanteilen

DIN EN 13450, Abschnitt 6.4, DIN EN 933-1

Tabelle 3: Prüfergebnis Feinkornanteile

| Sieböffnungsweite [mm] | Prüfergebnis [M.-%] | Gehalt an Feinkornanteilen ³⁾ | | |
|---------------------------|------------------------|--|-----------|--------------------|
| | | Soll ¹⁾ [M.-%] | Kategorie | |
| | | | Ist | Soll ²⁾ |
| 0,5 | 0,1 | ≤ 1,0 | A | B |

1) Anforderung nach TL 889.0061, Abschnitt 5.1.2
2) Anforderung nach DIN EN 13450, Tabelle 2

5.4. Gehalt an Feinstkornanteilen

DIN EN 13450, Abschnitt 6.5, DIN EN 933-1

Tabelle 4: Prüfergebnis Feinstkornanteile

| Sieböffnungsweite [mm] | Prüfergebnis [M.-%] | Gehalt an Feinstkornanteilen | |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | Soll ¹⁾ [M.-%] | Kategorie ²⁾ |
| 0,063 | 0,0 | ≤ 1,0 | B |
| | | ≤ 0,5 | A |

1) Anforderung nach TL 889.0061, Abschnitt 5.1.3
2) Soll gemäß Leistungserklärung und Anforderung DIN EN 13450, Tabelle 3 für Verwendung im Tunnelbau

5.5. Kornform

5.5.1 Plattigkeitskennzahl

DIN EN 13450, Abschnitt 6.6., DIN EN 933-3 1

Tabelle 5: Prüfergebnis Plattigkeitskennzahl

| Prüfkörnung [mm] | Prüfergebnis [M.-%] | Plattigkeitskennzahl FI | | |
|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|------|
| | | Soll ¹⁾ [M.-%] | Kategorie ²⁾ | |
| | | | Ist | Soll |
| 31,5/40 und 40/50 | 4 | ≤ 35 | Fl ₂₀ | |

1) Anforderung nach TL 889.0061, Abschnitt 5.1.5
2) Soll gemäß Leistungserklärung und Anforderung nach DIN EN 13450, Tabelle 4

5.5.2 Kornformkennzahl

DIN EN 13450, Abschnitt 6.6.2, DIN EN 933-4

Tabelle 6: Prüfergebnis Kornformkennzahl

| Prüfkörnung [mm] | Prüfergebnis [M.-%] | Kornformkennzahl SI | | |
|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | Soll ¹⁾ [M.-%] | Kategorie ²⁾ | |
| | | | Ist | Soll |
| 40/50 | 6 | 5 – 30 | SI _{5/30} | SI _{5/30} |

1) Anforderung nach TL 889.0061, Abschnitt 5.1.6
2) Anforderung nach DIN EN 13450, Tabelle 5

5.6. Kornlänge

DIN EN 13450, Abschnitt 6.7

Tabelle 7: Prüfergebnis Kornlänge

| Gesteinskörnung [mm] | Prüfergebnis [M.-%] | Kornlänge ≥ 100 mm | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|
| | | Soll ¹⁾ [M.-%] | Kategorie | |
| | | | Ist | Soll ²⁾ |
| 31,5/63 | 4,7 | ≤ 6 | B | B |

¹⁾ Anforderung nach TL 889.0061, Abschnitt 5.1.7
²⁾ Anforderung nach DIN EN 13450, Tabelle 6

5.7. Widerstand gegen Zertrümmerung

5.7.1 Los Angeles-Koeffizient LA_{RB}

DIN EN 13450, Abschnitt 7.2, DIN EN 1097-2

Tabelle 8: Prüfergebnisse Los Angeles-Koeffizient LA_{RB}

| Prüfkörnung [mm] | Widerstand gegen Zertrümmerung LA _{RB} | | | |
|---------------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Mittelwert [M.-%] | Soll ¹⁾ [M.-%] | Kategorie | |
| | | | Ist | Soll ²⁾ |
| 31,5/50 | 10 | ≤ 14 | LA _{RB} 12 | LA _{RB} 14 |

¹⁾ Anforderung nach TL 889.0061, Abschnitt 5.2.1.1
²⁾ Soll gemäß Leistungserklärung und Anforderung nach DIN EN 13450, Tabelle 7

5.7.2 Widerstand gegen Schlagzertrümmerung (Schlagfestigkeit) SZ_{RB}

DIN EN 13450, Abschnitt 7.2, DIN EN 1097-2, Anhang A

Tabelle 9: Prüfergebnisse Schlagfestigkeit SZ_{RB}

| Prüfkörnung [mm] | Widerstand gegen Zertrümmerung SZ _{RB} | | | | | |
|---------------------|---|------|------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| | Einzelprüfergebnisse [M.-%] | | | Mittelwert [M.-%] | Soll ¹⁾ [M.-%] | Kategorie ²⁾ |
| 31,5/40 | 14,7 | 14,8 | 15,2 | 15 | ≤ 18 | SZ _{RB} 18 |

¹⁾ Anforderung nach TL 889.0061, Abschnitt 5.2.1.2
²⁾ Soll gemäß Leistungserklärung nach EN 13450 und Anforderung nach DIN EN 13450, Tabelle 8

5.8. Widerstand gegen Verschleiß

DIN EN 13450, Abschnitt 7.3

An den Widerstand gegen Verschleiß (Micro-Deval-Koeffizient) werden keine Anforderungen gestellt. Dies entspricht nach DIN EN 13450, Abschnitt 7.3, Tabelle 9 der Kategorie **M_{DE}RB NR.**

5.9. Rohdichte

DIN EN 13450, Abschnitt 7.4.2, DIN EN 1097-6, Anhang B

Tabelle 10: Prüfergebnis Rohdichte

| Gesteinskörnung [mm] | Prüfkörnung [mm] | Prüfergebnis | Rohdichte ρ_{cm} [Mg/m ³] | |
|---|---------------------|--------------|--|-------------------------|
| | | | Soll | Kategorie ³⁾ |
| 31,5/63 | 40/63 | 2,69 | Wert angeben ¹⁾ 2,70 ± 0,1 ²⁾ | keine |
| ¹⁾ Anforderung nach TL 889.0061, Abschnitt 5.2.2.1 ²⁾ Soll gemäß Leistungserklärung nach EN 13450 ³⁾ Anforderung nach DIN EN 13450, Abschnitt 7.4.2 | | | | |

5.10. Wasseraufnahme

DIN EN 13450, Abschnitt 7.4.3, DIN EN 1097-6, Anhang B

Tabelle 11: Prüfergebnis Wasseraufnahme

| Gesteinskörnung [mm] | Prüfkörnung [mm] | Ist | Wasseraufnahme [M.-%] | |
|--|--------------------------|-----|--------------------------|-------------------------|
| | | | Soll ¹⁾ | Kategorie ²⁾ |
| 31,5/63 | Handbruchstücke 40/63 | 0,1 | ≤ 0,5 | keine |
| ¹⁾ Anforderung nach TL 889.0061, Abschnitt 5.2.2.2 ²⁾ nach DIN EN 13450, Abschnitt 7.4.3 | | | | |

Die Wasseraufnahme der Messprobe betrug weniger als 0,5 M.-%. Nach TL 889.0061 und DIN EN 13450, Anhang H ist die Ermittlung des Widerstandes gegen Verwitterung durch einen Frost-Tau-Wechselversuch oder Kristallisationsversuch nicht notwendig. Der Gleisschotter kann als **widerstandsfähig gegen Frost** eingeschätzt werden.

5.11. Reinheit

Die untersuchte Gesteinskörnung wird aus einem Festgesteinsvorkommen gewonnen, in dem keine groben organischen Bestandteile und Verunreinigungen wie Holz, Kohle vorkommen. Das Material ist frei von mergeligen, tonigen Bestandteilen und minderfestem Gestein.

6 Zusammenfassung

Die Prüfergebnisse der untersuchten Gesteinskörnung lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

Tabelle 12: Zusammenfassung der Prüfergebnisse für Gleisschotter 31,5/63 mm nach TL 889.0061 und DIN EN 13450

| Pos. | Eigenschaft | Kategorie bzw. Prüfwert |
|------|--|---|
| 1 | Korngrößenverteilung | D |
| 2 | Feinkornanteile < 0,5 mm | B |
| 3 | Feinstkornanteile < 0,063 mm | B / A ¹⁾ |
| 4 | Kornform - Plattigkeitskennzahl | Fl ₃₅ |
| 5 | Kornform - Kornformkennzahl | SI _{5/30} |
| 6 | Kornlänge | B |
| 7 | Los Angeles-Koeffizient LA _{RB} | LA _{RB} 14 |
| 8 | Widerstand gegen Schlagzertrümmerung (Schlagfestigkeit) SZ _{RB} | SZ _{RB} 18 |
| 9 | Widerstand gegen Verschleiß | M _{DERB} NR |
| 10 | Rohdichte | 2,69 Mg/m ³ |
| 11 | Schüttdichte | 1,34 Mg/m ³ |
| 12 | Wasseraufnahme | 0,1 M.-% |
| 13 | Verwitterungsbeständigkeit | frostbeständig ²⁾ |
| 14 | Reinheit | keine organischen, mergeligen, tonigen Verunreinigungen |


1) für die Verwendung im Tunnelbau

2) abgeleitet aus den Ergebnissen Wasseraufnahme

Aufgrund der Prüfergebnisse ist die überprüfte Gesteinskörnung des Werkes Lieske für die Anwendung als Gleisschotter im Sinne der TL 889.0061 und DIN EN 13450 geeignet.



Dipl.-Ing. K. Nolte
Prüfstellenleitung




Dr.-Ing. L. Gollas
Sachbearbeiterin

Die Probe(n) wird/werden nach Versand des Prüfzeugnisses/Prüfberichts fachgerecht entsorgt; abweichende Aufbewahrungsfristen bedürfen gesonderter Vereinbarungen. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Eine Vervielfältigung des Untersuchungsbefundes bzw. der Prüfergebnisse – auch auszugsweise – ist ohne unsere Genehmigung nicht gestattet.

Anlage 1: Probenahmeprotokoll

| | | |
|---|---|--|
| Probenahme von Gleisschotter DBS 918061 | | PR_Probenahme_Gleisschotter_II-2025 Seite 1 von 1 Stand vom 2017-05-23 |
| Auftrag: 2510092 | Kostenstelle: 6002 | |
| Datum: 21.10.2025 | Prüfer/Laborant: Herr Richter | |
| Durchführung | DBS 918061- 2023:08 | |
| Aufbereitungsanlage/ Standort | Lausitzer Grauwacke GmbH Werkstraße 01920 Lieske | |
| Entnahmeprotokoll | Ifd. Nr.: 1 | |
| Entnahmedatum | 21.10.2025 | Beginn: 9:30 Ende: 10:30 |
| Probenehmer | Hr. Richter | |
| Anwesende Personen bei PN | Herr Jens Richter, Frau Gollas (ASPHALTA), Herr Antkewitz (Laus. GW) | |
| Probenbezeichnung | Gleisschotter | |
| Zweck der Probenahme | <input checked="" type="checkbox"/> Regelüberwachung (WPK) <input type="checkbox"/> vom AG beauftragt <input type="checkbox"/> Eignungsprüfung <input type="checkbox"/> anderer Zweck: | |
| Entnahmestelle: | <input type="checkbox"/> an der RC Anlage <input type="checkbox"/> Bahnverladung <input type="checkbox"/> LKW-Verladung <input type="checkbox"/> andere <input type="checkbox"/> mit <input type="checkbox"/> ohne Nachreinigung <input type="checkbox"/> mit Radlader <input type="checkbox"/> andere <input type="checkbox"/> aus Silo/-auslauf <input checked="" type="checkbox"/> vom Verladeband <input type="checkbox"/> Bandabwurf <input type="checkbox"/> Freilager (Halde) <input type="checkbox"/> andere | |
| Probenmenge | ≈ 100 kg | |
| Witterung: bewölkt | Temperatur: 11°C | |
| Beobachtungen bei der PN/ Bemerkungen: | | |
| Datum, Unterschrift Probenehmer: 21.10.2025  | | |